

REPUBBLICA ITALIANA



Messina, li 20/06/2006

**Regione Siciliana**  
UFFICIO DEL GENIO CIVILE  
MESSINA

U.O.B. c. 3 – U.O.B. s. 1 - Prot. 545

Allegati: verbale di urgenza


3249  
05-05-06

All'Assessorato Lavori Pubblici  
Dipartimento Lavori Pubblici  
Servizio Assetto del Territorio  
U.O.B. XIX

PALERMO

e p.c. Al Signor Sindaco del Comune di

ITALA



**OGGETTO : Art. 146 del regolamento approvato con D.P.R. 21 Dicembre 1999 n. 554.**

**Trasmissione verbale di urgenza – Lavori:** opere di consolidamento a protezione del Complesso Monumentale SS. Pietro e Paolo di epoca Arabo-Normanna sito nella Frazione BADIA del Comune di ITALA (ME).

Per quanto sopra si trasmette il verbale di urgenza redatto ai sensi dell'art. 146 del regolamento di cui al D.P.R. 21 Dicembre 1999 n. 554 chiedendo il finanziamento dei lavori e la conseguente autorizzazione per l'esecuzione degli stessi per l'importo di € 193.200,00 (centonovantatre duecento/00).

L'INGENERE CAPO  
Ing. Antonio Castiglione

REPUBBLICA ITALIANA



Regione Siciliana  
UFFICIO DEL GENIO CIVILE  
MESSINA

Sez. UOB 3 prot. 545

Messina,

**OGGETTO:** Lavori di urgenza per opere di consolidamento a protezione del complesso monumentale SS. Pietro e Paolo sito nella Frazione BADIA del Comune di ITALA (ME).

### VERBALE DI URGENZA

(Art. 146 del regolamento approvato con D.P.R. 21.dicembre 1999 n.554)

Con nota del 28 dicembre 2005, assunta al protocollo di quest'Ufficio in data 09 gennaio 2006 al n° 545, il Sindaco del Comune di Nizza ha comunicato che lo stato dissesto innesatosi nella zona sottostante il piazzale del Complesso Monumentale SS. Pietro e Paolo della Frazione Badia, si era ulteriormente aggravato, per cui richiedeva un tempestivo accertamento per valutare l'intervento da porre in essere, per salvaguardia della pubblica e privata incolumità.

A seguito di sopralluogo effettuato dai sottoscritti funzionari Ing. Santi Cambria e Geom. Antonino Chiofalo di quest'Ufficio, è stato riscontrato che in atto esiste un movimento franoso del costone sottostante il piazzale del Complesso Monumentale SS. Pietro e Paolo. Tali cedimenti hanno interessato la stradella sottostante il piazzale con la relativa interruzione, e cedimenti delle opere di sostegno del piazzale stesso, ove si notano vistose crepe e cedimenti, già verificatesi negli anni passati, ma recentemente eccentuatosi.

La mancanza di interventi ed opere di messa in sicurezza del versante e, dato il continuo progredire della frana anche in virtù delle infiltrazioni di acque meteoriche nelle crepe, potrebbe innescare ulteriori smottamenti investendo il piazzale e la Chiesa stessa, creando pericolo per la pubblica e privata incolumità e danni rilevanti all'edificio monumnetale di epoca Arabo-Normanna.

Per quanto sopra, al fine di ripristinare le originarie condizioni di stabilità dell'area immediatamente sottostante il piazzale ed il complesso monumentale, si ritiene indispensabile e improcrastinabile un intervento di urgenza a salvaguardia e protezione delle opere ed a tutela della pubblica e privata incolumità.

Per quanto sopra rilevato, si ritiene indispensabile ed urgente intervenire con la proposizine dei seguenti interventi:

- realizzazione di un muro di sostegno in cemento armato tirantato e con fondazioni del tipo indiretto con ifissione di putrelle in profilati HeB infissi nello strato di roccia sottostante;

- sistemazione della strada soprastante con raccolta e rigimentazione delle acque di ruscellamento superficiale;

Per l'esecuzione dei suddetti lavori si prevede una spesa pari a € 193.200,00 così distinta:

<b>A) per lavori a base d'asta:</b>	<b>in c.t.</b>	<b>€ 149.850,00</b>
di cui € 4.600,00 per neri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta		
<b>B) per somme a disposizione dell'Amministrazione:</b>		
a - I.V.A. su importo a b.a.:	20% €	29.970,00
b - Incentivi e spese di progettazione su imp. a b.a.:	1,5% €	2.247,75
c - A sussidio della D.L. per: rilievi, accertamenti, indagini, attività di consulenza e di supporto (art. 152 lett. B e H D.P.R. 554/99) spese grafiche, fotografiche, software, ecc. (art. 179 D.P.R. 554/99):	€	3.639,75
d - imprevisti su importo a b.a.:	5% €	7.492,50
	<b>Sommano</b>	<b>€ 43.350,00</b>
	<b>TOTALE PROGETTO:</b>	<b>€ 193.200,00</b>

Considerato che occorre intervenire con urgenza, per evitare che il movimento franoso possa assumere dimensioni catastrofiche e creare irreparabili danni e le ulteriori infiltrazioni creino l'aggravarsi dello stato di conservazione del complesso monumentale pregiudicandone la staticità dello stesso, sottoscritti dir. tec. ing. Santi Cambria e funz. dir. geom. Antonino Chiofalo


#### DICHIARANO

che per l'esecuzione dei lavori di cui sopra, dell'importo complessivo di € 193.200,00 (euro centonovantatré duecento/00), ricorrono gli estremi di urgenza e redigono il presente verbale ai sensi e per gli effetti dell'art. 146 del regolamento approvato con D.P.R. 21 Dicembre 1999 n° 554.

Messina, 13 febbraio 2006

#### Personale di supporto:

Funz. Dirett. Geom. Antonino Chiofalo



Il responsabile del procedimento  
Dir. tec. Ing. Santi Cambria

