

**COMUNE DI ITAIA**  
**PROV. DI MESSINA**

**ORDINANZA N.° 9 DEL 03/03/2009**

**OGGETTO: Provvedimento di somma urgenza per il ripristino di un tratto di muro di contenimento in località Quartiere del Medico e ripristino della ringhiera a protezione dei passanti. (Ufficio Protezione Civile)**

**IL SINDACO**

**VISTA** la segnalazione pervenuta da parte degli abitanti della frazione di Quartiere del Medico pervenuta ai nostri atti con Prot. n° 586 del 23.01.2009;

**VISTA** la relazione di sopralluogo redatta da componenti dell'Ufficio Tecnico Comunale pervenuta con prot. n° 1055 del 02.02.2009 ;

**PRESO ATTO** che necessita un intervento di somma urgenza al fine ripristinare il muro danneggiato ed eliminare nel contempo pericoli alla pubblica incolumità;

**VISTA** la relazione redatta dall'Ufficio Tecnico Comunale , nella quale viene definito l'ammontare presunto dell'intervento pari a € 8.282,13 IVA compresa nella misura di legge;

**PRESO ATTO** che urge un pronto intervento per ripristinare la stradella danneggiata e contemporaneamente mettere in sicurezza la zona interessata ;

**RITENUTO** l'intervento di somma urgenza ai sensi dell' art. 70 R.D. 25.05.1985, n.° 350 e L. R. n.° 21 del 29.04.1985 e successive modifiche e integrazioni;

**VISTO** l' O.EE.LL. vigente in Sicilia;

**ORDINA**

Alla Ditta Edil Piu' di Raciti Giuseppe con sede in c. da Castellano n° 1 – S. Stefano (ME) ,di provata capacità nel settore e dotata della necessaria attrezzatura, di eseguire i lavori di cui sopra, secondo le indicazioni impartite sul luogo dall'Ufficio Tecnico Comunale, e secondo il perizia di spesa , dallo stesso ufficio redatto ammontante a € 8.282,13 IVA compresa nella misura di legge, da corrispondere alla ditta dietro presentazione di fattura fiscale vistata in linea tecnica dall' U.T.C ; La somma di € 8.282,13 sarà imputato al titolo funzione servizio Intervento del Bilancio del corrente esercizio.

Si faccia pervenire la presente agli interessati all'esecuzione dell'intervento, all'Ufficio Tecnico Comunale e all'Ufficio di Ragioneria, per quanto di competenza.

*Dalla Residenza Municipale, li 03/03/2009*

**IL SINDACO**



**COMUNE di ITALIA**  
( PROV. Messina )

**AREA TECNICO MANUTENTIVA**

Oggetto : **Perizia di spesa per lavori somma urgenza per intervento di somma urgenza di rimozione frane e realizzazione di un muro in c. da Quartiere del Medico.**

Fondazione  $1,00 \times 0,80 \times 9,80$  = mc 7,84  
Elevazione  $0,90 + 0,40/2 \times 2,25 \times 9,80$  = mc 14,33  
Scavo a sezione obbligata a mano = mc 7,84

N. P. Scavo a mano fondazione	mc 7,84 * € 109,90 =	€ 861,61
N. P. Muro in Pietrame e malta fondazione	mc 7,84 * € 110,00 =	€ 862,40
N. P. Muro in Pietrame e malta elevazione	mc 14,33 * € 110,00 =	€ 1.576,30
N. P. Mezzo meccanico ( Carriola)	ore 18 * € 22,00 =	€ 396,00
2.3.2 .Paramento per rivestimenti esterni (Pietra Calcarea)	mq 16 * € 45,60 =	€ 729,60
N. P. Ripristino piccoli tratti del sentiero Pedonale con getti di CLS		€ 360,00
N. P. Ripristino ringhiera		€ 280,00
N. P. Applicazione rete elettro-saldata annegata nel calcestruzzo nella sede stradale danneggiata		€ 450,00
		€ 5.515,91
* Difficoltà lavorativa in quanto non esiste una strada di collegamento e data la natura della zona di intervento + 30%		€ 1.654,77

Importo previsto	€ 7.170,68
Imprevisti 5%	€ 358,53
Totale previsto	€ 7.529,21
Iva 10%	€ 752,92
Totale complessivo	€ 8.282,13

